

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa i doposażenie placu zabaw
przy gminnym żłobku "Małe Misie"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka zestawów zabawowych wraz z utylizacją	kpl	2		
2 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka huśtawki ważka wraz z utylizacją	kpl	2		
3 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka huśtawki podwójnej wraz z utylizacją	kpl	1		
4 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka wraz z ponownym ustawieniem karuzeli tarczowej	kpl	1		
5 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka koszy na śmieci z ponownym ustawieniem	szt	2		
6 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka bujaka rowerek z ponownym ustawieniem	kpl	1		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	WYMIANA NAWIERZCHNI					
7 d.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	ha	0.03		
8 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem kumusu	m ²	154.5		
9 d.2	kalkulacja własna	Rozbiórka nawierzchni bezpiecznej z płytek EPDM wraz z utylizacją	m ²	140		
10 d.2	kalkulacja własna	Rozbiórka piaskownicy ograniczonej murkiem z klinkieru o wymiarach 3x3m wraz z utylizacją	kpl	1		
11 d.2	kalkulacja własna	Rozbiórka 3 murków o dł. 2,0m i wys.0,3m z klinkieru z siedziskami drewnianymi wraz z utylizacją	kpl	1		
12 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m ³	45.13		
13 d.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	180.5		
14 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5mm gr. 15 cm	m ²	180.5		
15 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa mialu kamiennego 2-8mm gr. 4 cm	m ²	180.5		
16 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni placu zabaw (warstwa użytkowa kolorowego granulatu EPDM gr. 1cm + mata podkładowa z mieszanki granulatu SBR i poliuretanu gr. 4cm)	m ²	180.5		
17 d.2	KNNR 1 0507-01	Humusowanie zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 10cm.	m ²	114		
18 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C8/10 z oporem gr. 10cm	m	38		
19 d.2	kalkulacja własna	Ustawienie tablicy informacyjnej placu zabaw	szt	1		
Razem dział WYMIANA NAWIERZCHNI						
3	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW					
20 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż altany drewnianej- opis w dokumentacji technicznej	szt	1		
21 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego- opis w dokumentacji technicznej	szt	1		
22 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabawki- piaskownica z panelami edukacyjnymi- opis w dokumentacji technicznej	szt	1		
23 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabawki- huśtawka pojedyncza ważka -opis w dokumentacji technicznej	szt	2		
24 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabawki- huśtawka podwójna - opis w dokumentacji technicznej	szt.	1		
25 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabawki- drabinka pozioma -opis w dokumentacji technicznej	szt	1		
26 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabawki- kuchnia drewniana - opis w dokumentacji technicznej	szt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa i doposażenie placu zabaw
przy gminnym żłobku "Małe Misie"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabawki- samochodzik straż pożarna -opis w dokumentacji technicznej	szt	1		
28 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zabawki- tablica do rysowania podwójna -opis w dokumentacji technicznej	szt	1		
29 d.3	kalkulacja własna	Uzyskanie certyfikatu zgodności placu zabaw z normami wykonany przez niezależną zewnętrzną firmę.	kpl	1		
Razem dział WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: