

Przedmiar robót

Obiekt PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Branża BUDOWLANA

Lokalizacja JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 0007 - OSINY DZ. NR EWID.: 455,
456/1, 457/1 OSINY , UL. SZKOLNA, 24-103 ŻYRZYN

Inwestor GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN

Biuro kosztorysowe BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ

mgr inż. arch. Paweł Pływacz
uprawnienia architektoniczne
do projektowania bez ograniczeń
upr. Nr 137/LBOKK/2015
21-470 Krzywda, ul. Osiedlowa 9
tel: 516 199 627

Sporządził PAWEŁ PŁYWACZ

LUBLIN, marzec 2025 r.

Spis treści

1. Tabela przedmiaru robót _____ 3

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PRACE BUDOWLANE		
			1.1. PRACE ROZBIÓRKOWE		
			1.1.1. Demontaż stolarki drzwiowej		
1	KNR 4-01 0354/05 analogia		Demontaż stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 2m2		
			1,02*2,05	m2	2,09
			razem	m2	2,09
			1.1.2. Skucie okładzin ściennych i sufitowych		
2	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach		
			6,24*3,3	m2	20,59
			6,78*3,3	m2	22,37
			razem	m2	42,96
3	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
			6,24*2,5	m2	15,6
			razem	m2	15,6
4	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
			1.1.3. Rozbiórka warstw posadzkowych		
5	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
6	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
7	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- warstwy podbudowy		
			7,43*0,1	m3	0,74
			razem	m3	0,74
8	KNR 13-23 0106/08		Rozbiórki istniejącej izolacji ze styropianu		
			7,43*0,1	m3	0,743
			razem	m3	0,743
			1.1.4. Demontaż wyposażenia		
9	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
			1	szt	1
			razem	szt	1
10	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
11	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
12	KNR 4-03 1134/01		Demontaż opraw oświetleniowych		
			1	szt.	1
			razem	szt.	1
			1.1.5. Rozbiórka ścian		

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		
			2,06*3,3	m2	6,8
			razem	m2	6,8
14	KNR 4-01 0349/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów		
			0,25*2,05	m3	0,51
			razem	m3	0,51
			1.2. ROBOTY BUDOWLANE		
			1.2.1. Podłogi		
15	KNR 2-02 0609/03		Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho- gr. 5 cm		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
16	KNR 2-02 0607/01		Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
17	KNR 2-02 1106/07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
18	KNNR 2 1202/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
19	KNNR 2 1202/03 (dopłata 8x)		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm		
			7,43	m2	7,43
			razem	m2	7,43
			1.2.2. Ściany		
20	KNR 4-01 0303/02		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej		
			0,78*2,05	m2	1,599
			razem	m2	1,599
21	KNR K-28 0202/03		Ścianki działowe z bloczków silikatowych o wysokości do 4,5m		
			2,06*3,3	m2	6,8
			razem	m2	6,8
22	KNR-W 2-02 0132/02		Otworki (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków		
			1	otwór	1
			razem	otwór	1
23	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
			1,4	m	1,4
			razem	m	1,4
			1.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
			1.3.1 Zabezpieczenie stolarki i podłóg		
24	KNR 13-23 1001/11		Zabezpieczenie okien folią		
			10	m2	10
			razem	m2	10
25	KNR 13-23 1001/11 analogia		Zabezpieczenie drzwi folią		

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10	m2	10
			razem	m2	10
26	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią		
		40		m2	40
			razem	m2	40
			1.3.2. Podłogi		
27	KNR BC-02 0416/01		Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach betonowych		
		4,85		m2	4,85
		2,58		m2	2,58
			razem	m2	7,43
28	NNRNKB 202 1134/01		(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome		
		4,85		m2	4,85
		2,58		m2	2,58
			razem	m2	7,43
29	KNR K-04 0602/05		Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie		
		4,85		m2	4,85
			razem	m2	4,85
30	KNR K-04 0602/01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie		
		4,85		m2	4,85
			razem	m2	4,85
31	KNR K-04 0602/03		Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie		
		8,15		m	8,15
			razem	m	8,15
32	NNRNKB 6 2805/05		Posadzki z płytek na zaprawach klejowych - gres o wysokiej odporności		
		4,85		m2	4,85
		2,58		m2	2,58
			razem	m2	7,43
			1.3.3. Ściany		
			1.3.3.1. Zabudowa stelażu toalety podwieszanej		
33	KNR-W 2-02 2004/07		Obudowa elementów instalacyjnych płytami GK na stelażu		
		1*3,3		m2	3,3
			razem	m2	3,3
			1.3.3.2. Tynki		
34	KNNR 2 0903/03		Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne		
		8,61*3,3		m2	28,41
		6,38*3,3		m2	21,05
			razem	m2	49,46
35	KNR 2-02 0804/01		Tynki zwykłe cementowo-wapienne		
		8,61*3,3		m2	28,41
		6,38*3,3		m2	21,05
			razem	m2	49,46
36	KNR K-04 0602/05		Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie		
		pas do wysokości 0,5m 8,15*0,5		m2	4,075
		okolice przy umywalce 2		m2	2
		okolice przy toalecie 1,5		m2	1,5
		okolice zlewu porządkowego 2		m2	2
			razem	m2	9,575

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR K-04 0602/02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie pas do wysokości 0,5m 8,15*0,5 okolice przy umywalce 2 okolice przy toalecie 1,5	m2 m2 m2	4,075 2 1,5
			razem	m2	7,575
38	KNR K-04 0602/04		Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie 3,3*6	m	19,8
			razem	m	19,8
39	Kalkulacja własna		Mankiety uszczelniające do wpustów i przejść rur 3	szt	3
			razem	szt	3
			1.3.3.3. Okładziny ściennie		
40	KNR 2-02u2 0840/10		Licowanie ścian płytkami 8,6*3,3 6,38*3,3	m2 m2	28,38 21,05
			razem	m2	49,43
			1.3.3.4. Naprawa ścian po pracach remontowych		
41	KNR 0-23 2611/01		Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian 3,8*1,5 3,05*1,5	m2 m2	5,7 4,575
			razem	m2	10,275
42	KNR 9-24 0102/03		Uzupełnienie ubytków tynku 3,8*1,5 3,05*1,5	m2 m2	5,7 4,575
			razem	m2	10,275
43	KNR K-09 0201/01		Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne 3,8*1,5 3,05*1,5	m2 m2	5,7 4,58
			razem	m2	10,28
44	KNR 2-02 0815/02		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 3,8*1,5 3,05*1,5	m2 m2	5,7 4,58
			razem	m2	10,28
45	NNRNKB 202 1134/02		Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3,8*1,5 3,05*1,5	m2 m2	5,7 4,58
			razem	m2	10,28
46	KNNR 2 1401/05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą 3,8*1,5 3,05*1,5	m2 m2	5,7 4,58
			razem	m2	10,28
			1.3.4. Sufity		
47	KNNR 2 0904/01		Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut ręczny 4,85 2,58	m2 m2	4,85 2,58
			razem	m2	7,43

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 19-01 1301/01 analogia		Gruntowanie sufitu		
			4,85	m2	4,85
			2,58	m2	2,58
			razem	m2	7,43
49	KNR 19-01 0722/02		Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii I o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich		
			4,85	m2	4,85
			2,58	m2	2,58
			razem	m2	7,43
50	KNR 19-01 1301/03 analogia		Malowanie dwukrotne wewnętrznych sufitów		
			4,85	m2	4,85
			2,58	m2	2,58
			razem	m2	7,43
			1.3.5. Montaż nowej stolarki drzwiowej		
51	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - płyta wiórowa otworowa, okleina HPL, listwy ze stali nierdzewnej, ościeżnica stalowa		
			0,9*2,05	m2	1,85
			1*2,05	m2	2,05
			razem	m2	3,9
			1.4. BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ		
52	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych		
			1	szt	1
			razem	szt	1
			1.5. PRACE PORZĄDKOWE		
			1.5.1. Sprzątanie wewnątrz budynku		
53	KNR 2-21 0101/01		Oczyszczenie miejsca remontu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń		
			3	m3	3
			razem	m3	3
54	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			3	m3	3
			razem	m3	3
55	KNR 2-21 0101/05 (dopłata 10x)		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu		
			3	m3	3
			razem	m3	3
56	KNNR-W 3 1014/02		Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich		
			8	m2	8
			razem	m2	8
57	KNNR-W 3 1014/03		Mycie ścianek działowych po robotach malarskich		
			50	m2	50
			razem	m2	50
58	KNNR-W 3 1014/07		Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich		
			50	m2	50
			razem	m2	50
			1.5.2. Sprzątanie terenu po zakończeniu budowy		
59	KNR 2-21 0101/01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń		

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2	m3	2
			razem	m3	2
60	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
		2		m3	2
			razem	m3	2
61	KNR 2-21 0101/05 (dopłata 10x)		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu		
		2		m3	2
			razem	m3	2
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
2.1. Wykonanie instalacji elektrycznej					
62	KNR 5-08 0307/02		Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, IP20 (łącznik, klawisz, ramka)		
		2		szt	2
		2		szt	2
			razem	szt	4
63	KNR 5-08 0307/02		Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, IP44 (łącznik, klawisz, ramka)		
		2		szt	2
		2		szt	2
			razem	szt	4
64	KNR 5-08 0210/01		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al - kabel N2XH 3x2,5mm ² B2ca		
		35		m	35
		15		m	15
			razem	m	50
65	KSNR 5 0502/02 analogia		Montaż opraw oświetleniowych LED		
		1		kpl.	1
		1		kpl.	1
			razem	kpl.	2
66	Kalkulacja własna		Montaż wentylatora łazienkowego		
		1		szt	1
			razem	szt	1
67	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych		
		35		m	35
		15		m	15
			razem	m	50
68	KNNR 5 1208/02		Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm		
		35		m	35
		15		m	15
			razem	m	50
69	KSNR 5 0405/06		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe YDYp 3x2,5		
		1		wyp.	1
		1		wyp.	1
			razem	wyp.	2
70	KNR 5-08 0309/01		Montaż gniazd wtyczkowych		
		1		szt	1
		1		szt	1
			razem	szt	2

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.2. Wykonanie instalacji przyzywowej		
71	Kalkulacja własna	1	Wykonanie instalacji przyzywowej	szt	1
				razem	szt
			3. INSTALACJE SANITARNE		
			3.1. INSTALACJA KANALIZACJI		
72	KNR 9-20 0101/1	3 3	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-łączonych kielichowo Fi 110 mm	m	3
				m	3
				razem	m
73	KNNR 04 0203/2	2 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm	m	2
				m	3
				razem	m
74	KNNR 04 0211/1	2 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 40 mm	szt	2
				szt	2
				razem	szt
75	KNNR 04 0211/3	1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	szt	1
				razem	szt
76	KNNR 4 0222/01	1 1	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym	szt	1
				szt	1
				razem	szt
77	KNNR 04 0218/2	1 1	Syfon kulkowy antyzapachowy do klimatyzacji	szt	1
				szt	1
				razem	szt
78	KNNR 04 1427/1	2 2	Przejście tulejami	szt	2
				szt	2
				razem	szt
79	KNR 7-28 0207/13	2 2	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm,	otwór	2
				otwór	2
				razem	otwór
80	KNR 4-01 0339/7 analogia	8 3	Wykucie bruzd	m	8
				m	3
				razem	m
81	Kalkulacja własna	1	Włączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej	szt	1
				razem	szt
			3.2. INSTALACJA WODNA		
82	KNZ 01 0202/1 analogia		Rurociągi z rur PE-X/Al/PE łączonych metodą mechaniczną w ścianach i podłogach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm		

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8	m	8
			3	m	3
			razem	m	11
83	KNR 35 0128/29		Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 25 mm, rurociąg Fi·18·mm		
			8	m	8
			3	m	3
			razem	m	11
84	KNR 5-15 0607/2		Zawór odcinający grzybkowy G 1"		
			3	szt	3
			1	szt	1
			razem	szt	4
85	KNR 4-01 0339/7		Wykucie bruzd pionowych w ścianach		
			8	m	8
			3	m	3
			razem	m	11
86	KNNR 04 0128/2		Plukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych		
			8	m	8
			3	m	3
			razem	m	11
87	KNNR 04 0127/1		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)		
			1	próba	1
			razem	próba	1
88	Kalkulacja własna		Włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej		
			1	szt	1
			razem	szt	1
			3.3. WYPOSAŻENIE SANITARNE		
			3.3.1. Wyposażenie łazienek		
89	KNZ 01 0204/2		Umywalka pojedyncza z syfonem mosiężnym (dla niepełnosprawnych)		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
90	KNZ 01 0204/11		Podejścia dopływowe, (wody zimnej lub ciepłej), Fi·15·mm		
			2	szt	2
			razem	szt	2
91	KNRW 2-15 0137/2		Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm		
			1	szt	1
			razem	szt	1
92	KNP 05 0518/3		Ustępy z miskami wiszącymi, z płuczką do zabudowy		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
93	KNR GEBERIT 2-15 0101/1		Stelaż podtynkowy do miski ustępowej wiszące		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
94	KNR 5-15 0607/3		Zawór odcinający kątowy G 1/2" do płuczek WC		
			1	szt	1
			razem	szt	1

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
95	Kalkulacja własna	1	Poręcz prosta		
				szt	1
				razem	1
96	Kalkulacja własna	3	Poręcz kątowna 90° 30 x 60 cm		
				szt	3
				razem	3
97	Kalkulacja własna	2	Lustro z regulacją uchylną z rączką chrom		
				szt	2
				razem	2
98	Kalkulacja własna	2	Elektryczna suszarka do rąk 2500W - STAL - matowa dostawa i montaż		
				szt	2
				razem	2
99	Kalkulacja własna	2	Szczotka WC- dostawa i montaż		
				szt	2
				razem	2
100	Kalkulacja własna	2	Podajnik papieru toaletowego- dostawa i montaż		
				szt	2
				razem	2
101	Kalkulacja własna	2	Dozownik na mydło- dostawa i montaż		
				szt	2
				razem	2
102	Kalkulacja własna	2	Pojemnik na ręczniki- dostawa i montaż		
				szt	2
				razem	2
103	Kalkulacja własna	2	Wieszaki na ubrania		
				szt	2
				razem	2
			3.3.2. Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego		
104	KNNR 04 0229/4	1	Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej		
				szt	1
				razem	1
105	KNZ 01 0204/11	2	Podejścia dopływowe, (wody zimnej lub ciepłej), Fi·15·mm		
				szt	2
				razem	2
106	KNRW 2-15 0137/2	1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm		
				szt	1
				razem	1