

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DROGA GMINNA 107466L					
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.24		
2 d.1.1	KSNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału	m ²	120		
3 d.1.1	KSNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²	480		
4 d.1.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5km	m ³	418.17		
5 d.1.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych	szt.	11		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2	JEZDNIA ASFALTOWA					
6 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1422.1		
7 d.1.2	KNNR 6 0109-03	Warstwa dolna podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	1393.9		
8 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech.o. gr. 20cm	m ²	1345.1		
9 d.1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2568.2		
10 d.1.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1296.3		
11 d.1.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transportem	m ²	1296.3		
12 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem	m ²	1271.9		
Razem dział JEZDNIA ASFALTOWA						
1.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie terenu przed wykonaniem ulepszonych poboczy	m ²	366		
14 d.1.3	KNNR 6 0113-05-analogia	Ulepszone pobocze z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz.mech. gr. 12cm	m ²	366		
15 d.1.3	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pas 0,5m za poboczami)	m ²	244		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.4	OZNAKOWANIE PIONOWE					
16 d.1.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3		
17 d.1.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	4		
Razem dział OZNAKOWANIE PIONOWE						
Razem dział DROGA GMINNA 107466L						
2	DROGI WEWNĘTRZNE					
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
18 d.2.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	1.18		
19 d.2.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywiezieniem humusu	m ²	5075.7		
20 d.2.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utylizacją materiału	ha	0.02		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km	m ³	1268.93		
22 d.2.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych	szt.	5		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.2	JEZDNIA ASFALTOWA					
23 d.2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5075.7		
24 d.2.2	KNNR 6 0109-03	Warstwa dolna podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	5075.7		
25 d.2.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech.o. gr. 20cm	m ²	4840.38		
26 d.2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²	8143.09		
27 d.2.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4604.91		
28 d.2.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transportem	m ²	4604.91		
29 d.2.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem	m ²	4487.18		
Razem dział JEZDNIA ASFALTOWA						
2.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
30 d.2.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie terenu przed wykonaniem ulepszonych poboczy	m ²	1756.28		
31 d.2.3	KNNR 6 0113-05-analogia	Ulepszone pobocze z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz.mech. gr. 12cm	m ²	1756.28		
32 d.2.3	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pas 0,5m za poboczami)	m ²	1170.85		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
2.4	OZNAKOWANIE PIONOWE					
33 d.2.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8		
34 d.2.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	12		
Razem dział OZNAKOWANIE PIONOWE						
Razem dział DROGI WEWNĘTRZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: