

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa peronów przystankowych na drogach w Cezarynie i Bałtowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PERON PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2501L W BAŁTOWIE					
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją humusu	m ²	24		
2 d.1	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników	m ²	24		
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²	24		
4 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o R=2,5 MPa z betoniarki.	m ²	24		
5 d.1	KNNR 6 0502-02	Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	24		
6 d.1	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	24		
7 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	8		
8 d.1	kalkulacja własna	Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem betonowym a istniejącą nawierzchnią asfaltową betonem C12/15 na mokro na głębokości 15cm	m ²	0.4		
9 d.1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	m	16		
10 d.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pas 1 m za obrzeżem betonowym)	m ²	16		
11 d.1	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod peronami- ławy fundamentowe żwirowe	m ³	1.6		
12 d.1	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 40 cm wraz z wykopem i zasypką	m	10		
13 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty przystankowej zgodnie z dokumentacją projektową.	m	1		
Razem dział PERON PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2501L W BAŁTOWIE						
2	PERON PRZY DRODZE GMINNEJ 107447L W CEZARYNIE					
14 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją humusu	m ²	24		
15 d.2	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników	m ²	24		
16 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²	24		
17 d.2	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o R=2,5 MPa z betoniarki.	m ²	24		
18 d.2	KNNR 6 0502-02	Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	24		
19 d.2	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	24		
20 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	8		
21 d.2	kalkulacja własna	Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem betonowym a istniejącą nawierzchnią asfaltową betonem C12/15 na mokro na głębokości 15cm	m ²	0.4		
22 d.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	m	16		
23 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (pas 1 m za obrzeżem betonowym)	m ²	16		
24 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa peronów przystankowych na drogach w Cezarynie i Bałtowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1		
26 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty przystankowej zgodnie z dokumentacją projektową.	m	1		
27 d.2	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²	3.6		
Razem dział PERON PRZY DRODZE GMINNEJ 107447L W CEZARYNIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: