



PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

- ściana piwnicza  
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm  
cegła pełna gr. 24 cm / 36 cm,  
styropian grafit  $\lambda=0,031$  gr. 15 cm  
tynk cienkowarstwowy
- ściana parter i piętro  
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm  
cegła pełna gr. 12 cm  
styropian gr. 8 cm  
cegła pełna gr. 24 cm / 36 cm,  
styropian grafit  $\lambda=0,031$  gr. 15 cm  
tynk cienkowarstwowy
- ściana poddasze  
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm  
bloczki z betonu komórkowego 24 cm  
styropian 4 cm  
bloczki z betonu komórkowego 12 cm  
styropian grafit  $\lambda=0,031$  gr. 15 cm  
tynk cienkowarstwowy
- strop nad I piętr<sup>em</sup>  
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm  
stropy płyty żer<sup>em</sup> gr. 24 cm  
styropian EPS 100  $\lambda=0,036$  gr. 25 cm
- strop nad poddaszem  
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm  
akerman gr 18 cm  
styropian EPS 100  $\lambda=0,036$  gr. 25 cm
- stolarka okienna i drzwiowa  $U=0,9$

q/ ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: q/ INWESTYCJA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Sumiński Wojciechów 176, 24-204 Wojciechów		TEL: 600 431 534 NIP: 877-13-49-727 REG: 364880087
q/ INWESTYCJA: Dostosowanie budynku szkoły podstawowej w Osiinach do standardów efektywności energetycznej oraz wymogów oświetlenia		q/ INWESTOR: Gmina Żyryn Powiat Staszowski 10, 24-103 Żyryn		
q/ ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 64, Osi <sup>ny</sup> , 24-103 Żyryn dz. nr ewid. 455, 456/1, 457/1		q/ INWESTOR: Gmina Żyryn Powiat Staszowski 10, 24-103 Żyryn		
q/ WARTOŚĆ m <sup>2</sup> rob. arch. i inż. - 243/88 /m <sup>2</sup>		q/ PRZECIENIEK: PRZECIENIEK A-A		
q/ DATA: 12.2024		q/ SKALA: 1:100		
q/ PRZECIENIEK: PRZECIENIEK A-A		q/ PRZECIENIEK: PRZECIENIEK A-A		